



Barquisimeto 7 de agosto de 2026

CS-HCFUXS-2026 N° 36

OAC-501-2026

10/08/2026

11:57am

J. Guzmán

Ciudadano:

Ing. Jorge González

HIDROVEN – GERENCIA LARA

Su Despacho

Reciba un cordial saludo, sirva el presente para solicitar formalmente de su valioso apoyo para los trabajos que se van a realizar en la aducción Pavia, específicamente su ubicación dentro del Consejo Comunal Villa Productiva III; a su vez informar sobre las actividades previstas a ejecutar en dicha aducción con los recursos que fueron aprobados por el ciudadano alcalde del municipio Iribarren Yany Agüero recientemente; el recurso contempla la sustitución de un ramo de 36 m de aducción que se viene ejecutando desde el año 2024 y falta sólo el empalme para concluirlo. Este tramo presenta fugas frecuentes y en su momento (año 2024) fue contemplada su sustitución para prevenir nuevas fugas. Es importante acotar que un tramo aguas arriba de 36 m también está presentando la misma situación aunque no lo tenemos contemplado sustituir con los recursos recibidos pues no son suficientes. Para lograr la meta inmediata esperada (36 metros) se requiere el apoyo de la hidrológica y de manera mancomunada junto con la comuna culminar la ejecución del tramo para luego consolidar la actividad con el asfaltado.

Se anexa croquis, fotografía y lista de requerimientos para estos 36 metros, esperando que puedan evaluar la posibilidad incluso de aprovechar y sustituir los 36 m faltantes (resaltado en amarillo en el croquis) y lograr atenderla totalidad de la problemática localizada que comienza afectar la vialidad de manera importante.

Sin más que hacer referencia y esperando la mayor receptividad del caso,

POR LA COMUNA:

[Firma]
7983687

[Firma]
05901993
04261083993

[Firma] 0424-5592614
12.698350

CONSEJOS COMUNALES

COMUNA SOCIALISTA
"VILLA PRODUCTIVA"
HUGO CHÁVEZ FRÍAS
UNIDOS POR SIEMPRE

0412-0406396
Concordia 1A – Villa Productiva III – Alberto Escalona
Hugo Chávez Frías Ambito II - Hugo Chávez Frías Ambito 3

FICHA RESUMEN
PROPUESTA Y REQUERIMIENTOS PARA LA
SUSTITUCIÓN DE 36 M DE TUBERÍA DE ACERO
DE 16 PLG EN EL SECTOR VILLA PRODUCTIVA.
PARROQUIA ANA SOTO

PROPUESTA Y REQUERIMIENTOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE 36 M DE TUBERÍA DE ACERO DE 16 PLG EN EL SECTOR VILLA PRODUCTIVA. PARROQUIA ANA SOTO



Croquis de Ejecución



Foto 1. Tubería preparada para instalar (36 m acero 16 plg)

Requerimiento Hidroven para ejecutar la sustitución de 36 m:

1. Suministrar 1m de Tubería de acero para la construcción del "entredos" para el empalme a la tubería existente.
2. Apoyo con cuadrilla de Obreros durante los dos días de trabajo (excavación a mano para la rasante de la tubería, cernido del granzón para seleccionar material fino para asiento de tubería, compactación manual, Desinstalación de tubería, instalación en zanja)
3. Achique de zanja
4. Coordinación de maniobras de paradas del sistema.
5. Camión volteo para bote de material
6. Suministro de Granzón (la comuna coordinará el traslado del Granzón desde el saque al sitio de los trabajos)
7. Camión Pickman para desinstalación e instalación de tubería
8. Indicar la fecha óptima para la ejecución de los trabajos



Foto 2. Tramo total afectado (72 m acero 16 plg)